

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Ն «ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԱԶՁԲ-20/19-2»**

«27 » 08 2020 թ.

ք. Դիլջան

Դիլջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Սանթրոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ 'Պատվիրատու 1), «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ, ի դեմս նախագահ՝ ՄԱյվազյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ 'Պատվիրատու 2), որի անոնցից հանդես է գալիս լիազորված անձ՝ Գ. Թովմայանը մի կողմից, և „Արտշին-1., ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալվարդ Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ 'Կապալառու), մյուս կողմից, Կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ծևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ 'պայմանագիր') N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված համայնքային արոտների հասանելիության մեծացման սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսվածքների (ջրելատեղի, արոտ տանող դաշտամիջյան ճանապարհ, ոչխարի նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (ջրելատեղի, արոտ տանող դաշտամիջյան ճանապարհ, ոչխարի լողարան) աշխատանքները (այսուհետ՝ 'աշխատանք'), իսկ Պատվիրատուները պարտավորվում են ընդունել կատարված աշխատանքը վճարել մրցույթում առաջարկված գնի (առանց ԱԱՀ) 10/90 համաֆինանսավորմամբ (10% Պատվիրատու 1-ի և 90% Պատվիրատու 2' (վճարումը՝ համաձայն 5.1 կետի):

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստունդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 01.11.2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հակողություն իրականացնելու նպատակով.

Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, վարվ և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համային փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանում անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարմը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տույժանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

արված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատոփի և Կապալառոփի միջև հանձնման-ընդունման ժամանակաշրջանում: Աշխատանքը Պատվիրատոփին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատոփի միջև կամ երկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն պարատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ըստ փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների արթ համակարգի միջոցով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստունալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների արթ համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների արթ համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ծեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուն կատարմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուն կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստունալուց հետո Պատվիրատուի 19-րդ կապարը ծեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ծևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի դեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ծևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանառու ստորաբաժնում ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը՝

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրությունը չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածմակետ վճարելու դեպքում վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

Ընագրի ընդհանուր վճարման ենթակա գումարը 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ չափաբաժինների համար **50000** (հինգ միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար) **<< դրամ, այդ թվում համար հասանելիք ԱԱՀ-ն՝ 113334 (մեկ հարյուր տասներեք հազար երեք հարյուր չորս << դրամ:**

Պատվիրատու 1-ի վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է **Է 680000 (վեց հարյուր ութսուն հազար)** **<< դրամ, այդ թվում 113334 (մեկ հարյուր տասներեք հազար երեք հարյուր երեսունչորս) << դրամ ԱԱՀ**

Չափաբաժին 5-ի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է **180000 (մեկ հարյուր ութսուն հազար)** **<< դրամ, այդ թվում 30000 (երեսուն հազար) << դրամ ԱԱՀ**

Չափաբաժին 7-ի համար - վճարման ենթակա գումարը կազմում է **220000 (երկու հարյուր քսան հազար)** **<< դրամ, այդ թվում 36667 (երեսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) << դրամ ԱԱՀ**

Չափաբաժին 9-ի համար - վճարման ենթակա գումարը կազմում է **280000 (երկու հարյուր ութսուն հազար)** **<< դրամ, այդ թվում 46667 (քառասունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) << դրամ ԱԱՀ**

➤ **Պատվիրատու 2-ի վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է **5100000 (հինգ միլիոն մեկ հարյուր հազար) << դրամ, առանց ԱԱՀ:****

Չափաբաժին 5-ի համար ենթակա գումարը կազմում է **1350000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար)** **<< դրամ, առանց ԱԱՀ**

Չափաբաժին 7-ի համար ենթակա գումարը կազմում է **1650000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար)** **<< դրամ, առանց ԱԱՀ:**

Չափաբաժին 9-ի համար ենթակա գումարը կազմում է **2100000 (երկու միլիոն մեկ հարյուր հազար)** **<< դրամ, առանց ԱԱՀ:**

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.2 Համաձայն վճարման ժամանակացույցի (Հավելված 3) Կապալառուն կատարված աշխատանքների համար ներկայացնելու է 2 կարգի հաշիվ ապրանքագրեր՝

➤ **Պատվիրատու 1-ին՝ հարկային հաշիվ ներառյալ ԱԱՀ,**

➤ **Պատվիրատու 2-ին՝ հաշվարկային փաստաթուղթ առանց ԱԱՀ, որն ել իր հերթին պարտավորվում է ներկայացնել Կառավարության 26 փետրվարի 2004թ-ի 256-Ն Որոշման համաձայն ԱԱՀ-ից ազատման վերաբերյալ տեղեկանք**

Պատվիրատուները վճարումը կիրականացնեն Կապալառուի կողմից ներկայացված հանձնման- ընդունման արձանագրության և հաշիվ ապրանքագրի հիման վրա:

5.1.3 Վճարման ներկայացված յուրաքանչյուր հանձնման-ընդունման արձանագրություն հաշվարկվում է Աշխատանքների Ծավալի և Արժեքի տեղեկագրի հիման վրա, որը Կապալառուի կողմից ներկայացվում է սույն պայմանագրի պահանջների համաձայն: Աշխատանքների Ծավալի և Արժեքի տեղեկագրի պետք է արտացոլի ողջ Պայմանագրի Արժեքի բաշխումը ըստ աշխատանքի առանձին փուլերի և ներկայացվի այն տեսքով և ժամկետներում, որոնք կերպարվեն դրա գործնական կիրառումը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցը նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատախանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուժացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է սույն՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագրի լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական)

4րի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի շահանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս ազդի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները պարզություն են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց մար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագրի չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հնրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման նեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ծերը մասնակի նախքան Հայաստանի Հնրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանդած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն լուծելու պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի հրապարակում» լուծում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ծերը չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարացր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հնրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլջանի համայնքապետարան

Ք. Դիլջան, Մյասնիկյան 55

ՀՎՀՀ 07618909

ՀՀ 900402051248

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործադրության
վարչություն

Համայնքի դեկավարություն

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Ա. Մանթրոսյան



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական գարզացման գործակալություն>> <<Կ

Բանկը՝ «Ինեկորպամկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 2050022400701001

ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝

Լիազորված անձ

On behalf of the
Ministry of Finance of Armenia
A. Mantrousyan

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Տնօրեն
Սնօրեն
Ա. Դավթյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հավելված թիվ 1-1
 « 27 » 08 2020 թ. կնքված
 <<-ՏՄԴ-ԳՀԱՀՁԲ-20/19-2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրի „Ռուստամի ուրթ,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1 Դիլիջանի համայնքապետարան

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Զ/Ծ	Քանակ	Միավ.- գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ջրախմոց</u>						
4	22-74 գ-0.5 շուկա	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում $\Phi 530 \times 65$ մ	գծ	4.1519	36.128	150.00
<u>Ընդամենը</u>						
						150.00
<u>ԱԱՀ 20%</u>						
						30.00
<u>Ընդամենը</u>						
						180.00

Պատվիրատու 2 «Ռազմավարական գարգացման գործակալություն» ՀԿ

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Զ/Ծ	Քանակ	Միավ.- գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>						
1	1-1588	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.018	656.254	11.813
2	1-1587	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.026	516.085	13.418

		3-րդ կարգի բնահողի քանդում ծեռքով	մ³	28.0	2.476	69.326
5-1 1-1184		նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանունով	մ³	8.0	2.301	18.407
5	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մմ /փորձարկունով/	մ	180.0	0.699	125.834
6	22-366	պոլիէթիլենե եռարաշխիչ DN32x32x32	հաստ	2	2.649	5.297
7	22-366	ծկում կցորդիչ DN32	հաստ	3	2.190	6.569
8	22-366	պոլիէթիլենե անկյունակ DN32	հաստ	12	2.613	31.356
9	22-384	արույրե փական Φ32մմ	հաստ	1	7.345	7.345
10	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0.180	68.827	12.389
11	11-2	բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ²	0.005	40.591	0.203
12	11-11	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ³	0.10	35.787	3.579
13	9-153	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տն	0.07	59.775	4.184
14	շուկա	Պողպ. խողովակ Φ530մմ	մ	0.50	69.388	34.694
15	շուկա	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ²	0.283	12.781	3.617
16	շուկա	ծխմի L-150	հաստ	1	0.701	0.701
17	26-79	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մաժիկով	100մ²	0.02	135.694	2.714
18	15-614	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ²	0.02	116.147	2.323
19	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ³	0.039	81.688	3.186
20	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցք ծեռքով	մ³	28.00	1.052	29.461
21	1-1184	բնահողի տոփանում	մ³	67.00	0.243	16.268
22	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ծեռքով	մ³	5.00	1.052	5.261
		<u>Աղյուսակաց</u>				
1	1-1587	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0.005	516.085	2.580
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ծեռքով	մ³	0.50	2.532	1.266
3	շուկա	Պողպ.խողովակ Φ18x2մմ	մ	0.60	0.631	0.378

		պողպատե խողովակակտոր երկողմանի արտաքին պարուրակով Փ57մմ	մ	2.00	2.774	5.548
		պողպատե.խողովակ Փ57մմ	մ	1.40	2.774	3.884
6	22-119	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ d=160	մ	0.92	10.902	10.029
7	22-384	գնդային փական Փ50մմ	հատ	1	9.253	9.253
8	22-366	կցաշուրբ Փ50մմ	հատ	2	3.594	7.188
9	22-366	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	3.174	6.347
10	22-117	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0.978	1.957
11	շուկա	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2.80	2.612	7.312
12	շուկա	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2.735	1.461	3.995
13	շուկա	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11.85	0.546	6.465
14	շուկա	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	1.402	2.804
15	շուկա	Պողպ.բրնձակ	հատ	1	0.701	0.701
16	շուկա	ծխնի	հատ	2	0.701	1.402
17	շուկա	կախովի փական	հատ	1	3.504	3.504
18	շուկա	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1.50	0.546	0.819
19	22-362	պողպատե ծևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02	1579.516	31.590
20	11-11	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.ք.մ.ք., W4, F150	մ³	0.18	72.366	13.026
21	6-15	բետոնե հատակ B 22.5 մ.ք.,W6, F150	մ³	0.12	78.543	9.425
22	6-128	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ³	1.15	104.439	120.105
23	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ³	0.10	16.766	1.677
24	11-6	գլաքարի շերտ/15-40/մմ h=20սմ	մ³	0.50	12.742	6.371
25	11-5	կոպիճի շերտ/3-7/մ h=15սմ	մ³	0.40	7.004	2.802
26	11-5	ավագի շերտ/0.5-1/մմ h=10սմ	մ³	0.25	6.799	1.700
27	շուկա	պոլիէթիլենային թաղանք 0.5մմ	մ²	2.50	0.421	1.051

		դիմումագրման համար		կգ	0.30	0.561	0.168
	շուկա	խամուտային անցում $\Phi 160\text{-}F50$	հատ	1	2.523	2.523	
30	շուկա	անցում $\Phi 50\times de50$	հատ	2	1.682	3.364	
31	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	2.5	1.052	2.630	
32	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ³	3.0	1.052	3.157	
33	15-614	պողպատե խողովակի հակակոռողիոն ներկում 2 անգամ	100մ²	0.03	116.147	3.484	
		Զրախմոց					
1	1-1612	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխամիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փոելով տեղում	1000մ³	0.0033	93.817	0.310	
2	1-969	նույնը ձեռքով	մ³	0.70	1.295	0.906	
3	11-6	խճի նախաշերտ 10սմ	մ³	6.8	16.416	111.631	
4	22-74 գ-0.5 շուկա	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում $\Phi 530\times6$ մմ	գԾմ	7.8481	36.128	283.535	
5	շուկա	պողպատե խողովակների կիսում $\Phi 530\times6$ մմ	գԾմ	6.00	2.312	13.875	
6	9-153	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տն	0.1955	59.775	11.686	
7	շուկա	Պողպ.քառակուսի խողովակ $100\times100\times5$ մմ	մ	10.12	7.710	78.023	
8	շուկա	Պողպ.թերթ 6մմ	տն	0.0104	542.491	5.642	
9	շուկա	Պողպ.թերթ 5մմ	տն	0.0173	539.407	9.332	
10	շուկա	Պողպ.խողովակ $\Phi 15$ մմ	մ	24.02	0.646	15.522	
11	շուկա	Պողպ.խողովակ $\Phi 32$ մմ	մ	4.30	0.953	4.099	
12	22-366	պողպատե եռաբաշխիչ $\Phi 32\times32\times32$	հատ	1	5.931	5.931	
13	22-366	պողպատե ամկյունակ $\Phi 32$	հատ	5	2.017	10.086	
14	22-383	գնդային փական $\Phi 32$ մմ	հատ	3	7.452	22.355	
15	շուկա	ճկում կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	2	1.262	2.523	
16	շուկա	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0.600	0.701	0.421	
17	1-962	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	1.00	4.475	4.475	

		բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մականիշի	մ³	1.10	46.168	50.785
1-968		ավելորդ բնահողի փոռում տեղում ծեռքով	մ³	1.00	1.052	1.052
20	15-614	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ *	100մ²	0.27	116.147	31.360
			Ընդամենը			1350.00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402051248
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վայրէություն
Համայնքի դեկանարան Ա. Մանթրոսյան



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀԿ
Բանկը՝ «Ինեկորպան» ՓԲԸ
ՀՀ/ 2050022400701001
ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝
Լիազորված անձ՝ *ՀՀ Քաղաքացիության նախարար*
/սկզբագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

,՝Արտշին-1,, ՍՊԸ
Ք. Երևան, Կարապետյան 9
ՀՎՀՀ 01277633
ՀՀ 11811006695800
«ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն *Ա. Դավթյան* Ա. Դավթյան



Հավելված թիվ 1-1

« 27 » 08 2020 թ. կնքված

ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԱՀՁԲ-20/19-2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զաթմախանա-2,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1

Դիլիջանի համայնքապետարան

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Ծ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		-				
		<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
5	22-117	Դոլիտրիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN50x4,6/16մթ/ /փորձարկումով/	մ	133.5486	1.373	183.333
						183.333
						36.667
						220.000

Պատվիրատու 2

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Ծ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		-				
		<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
1	1-1588	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0.025	671.260	16.782
2	1-1587	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0.170	525.533	89.341
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ծեռքով	մ³	15.0	2.579	38.678
4	23-1 1-1184	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ³	23.0	2.343	53.890

		Պոլիէթիենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN50x4,6/16մթն/ /փորձարկումով/	մ	366.4514	1.373	503.058
2-366		պոլիէթիենե եռաբաշխիչ DN50x50x32	հատ	1	3.232	3.232
22-366		պոլիէթիենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	1	2.709	2.709
8	22-366	ծկուն կցորդիչ DN32	հատ	1	2.230	2.230
9	22-366	պոլիէթիենե ամկյունակ DN50	հատ	10	2.946	29.463
10	22-366	պողպատե ամկյունակ Φ32	հատ	3	2.054	6.162
11	22-384	Գնդային փական Φ32մմ	հատ	2	8.907	17.814
12	22-314	խողովակների ախտահամում	կմ	0.500	70.087	35.044
13	11-2	Բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0.005	41.334	0.207
14	11-11	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B- 7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0.10	36.442	3.644
15	9-153	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տն	0.07	60.869	4.261
16	շուկա	Պողպ. խողովակ Φ530մմ	մ	0.50	70.659	35.329
17	շուկա	կափարիչ պողպ.քերթից 3մմ	մ ²	0.283	13.015	3.683
18	շուկա	ծխնի L-150	հատ	1	0.714	0.714
19	26-79	պողպատե էլեմենտների հակակոռողիոն ներկում բիտումային մաժիկով	1000մ ²	0.02	138.179	2.764
20	15-614	պողպատե խողովակի հակակոռողիոն ներկում 2 անգամ	1000մ ²	0.02	118.274	2.365
21	1-1635	բնահողի հետլիցը մեխանիզմով	10000մ ³	0.170	83.183	14.141
22	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցը ծեռքով	մ ³	15.00	1.071	16.072
23	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	185.00	0.247	45.742
24	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ծեռքով	մ ³	25.00	1.071	26.786
25	շուկա	պողպատե խողովակալոր Φ32մմ /S=2մմ /L=200մմ /1 հատ/	կգ	0.30	0.542	0.163
26	15-614	գոյություն ունեցող մետաղակ. ջրախմոցի և խողովակի ներկում հակակոռողիոն ներկով2 անգամ	100մ ²	0.18	118.274	21.289
27	շուկա	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0.800	0.714	0.571
28	22-366	խողովակի անցում DN50/40	հատ	1	2.946	2.946
		<u>Աղյուրական</u>				
1	1-1587	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	10000մ ³	0.0124	525.533	6.517
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ծեռքով	մ ³	2.00	2.579	5.157

		Պողպ.խողովակ $\Phi 18 \times 2$ մմ	մ	1.20	0.642	0.771
	շուկա	պողպատե խողովակավոր երկնողմանի արտաքին պարուրակով $\Phi 57$ մմ	մ	2.40	2.825	6.780
5	շուկա	պողպատե.խողովակ $\Phi 57$ մմ	մ	2.80	2.825	7.910
6	22-119	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ $d=160$	մ	1.84	11.101	20.426
7	22-384	գնդային փական $\Phi 50$ մմ	հաստ	2	9.422	18.845
8	22-366	կցաշուրք $\Phi 50$ մմ	հաստ	2	3.660	7.320
10	22-117	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հաստ	4	0.996	3.985
11	շուկա	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	5.60	2.659	14.892
12	շուկա	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	5.470	1.487	8.136
13	շուկա	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	23.70	0.556	13.167
14	շուկա	Պողպ.ականջիկ	հաստ	4	1.427	5.710
15	շուկա	Պողպ.բռնակ	հաստ	2	0.714	1.427
16	շուկա	ծխնի	հաստ	4	0.714	2.855
17	շուկա	կախովի փական	հաստ	2	3.569	7.137
18	շուկա	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	3.00	0.556	1.668
19	22-362	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.04	1608.434	64.337
20	11-11	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.ք.մ.ք., W4, F150	մ³	0.36	73.691	26.529
21	6-15	բետոնե հատակ B 22.5 մ.ք.,W6, F150	մ³	0.24	79.981	19.195
22	6-128	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ³	3.20	106.351	340.324
23	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ³	0.30	17.073	5.122
24	11-6	գլաքարի շերտ/15-40/մմ h=20սմ	մ³	2.00	12.975	25.950
25	11-5	կոպիճի շերտ/3-7/մ h=15սմ	մ³	1.50	7.133	10.699
26	11-5	ավագի շերտ/0.5-1/մմ h=10սմ	մ³	1.00	6.924	6.924
27	շուկա	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ²	10.00	0.428	4.282

		դիաֆրազմա	կգ	0.60	0.571	0.343
	շուկա	խամուտային անցում $\Phi 160\text{-}\Phi 50$	հատ	2	2.569	5.139
30	շուկա	անցում $\Phi 50\times de50$	հատ	4	1.713	6.852
31	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	6.2	1.071	6.643
32	1-968	ավելորդ բնահողի փոռում տեղում ձեռքով	մ³	8.2	1.071	8.785
33	15-614	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ²	0.06	118.270	7.096
			Ընդամենը			1650.000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402051248
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վերաբերյալ

Համայնքի դեպարտամենտ Ա. Աննիթոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

, Արտշին-1, ՍՊԸ
Ք. Երևան, Կարապետյան 9
ՀՎՀՀ 01277633
ՀՀՀՀ 11811006695800
«ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն Ա. Դավթյան



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Դազմավարական զարգացման գործակալություն>>ՀՀԿ

Բանկը՝ «Ինեկորպակ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 2050022400701001

ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ:
Հիազորված անձ

/սպորագություն/
Կ.Տ.



Օ. Բագրատիս

Հավելված թիվ 1-1
 « 27 » 08 2020 թ. Կնքած
 <<-ՏՄԴ-ԳՀԱԾՁԲ-20/19-2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱՑԵՐՁ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զաթմախանա-4,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1

Դիլիջանի համայնքապետարան

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ջրախմոց</u>						
4	22-74 գ-0.5 շուկա	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում $\Phi 530 \times 6$ մմ	գԾմ	6.4582	36.130	233.333
			Ընդամենը			233.333
			ԱԱՀ 20%			46.667
			Ընդամենը			280.000

Պատվիրատու 2

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>						
1	1-1612 1-1618	բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ	1000մ³	0.120	358.292	42.995
2	1-1588	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0.040	659.231	26.369
3	1-1587	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0.235	516.116	121.287

		3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	25.0	2.532	63.308
3-1 1-1184		ճախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տովանումով	մ³	50.0	2.301	115.052
6	22-117	Պոլիէթիենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN40x3,7/16մթն/ /փորձարկումով/	մ	700.0	1.003	702.326
7	22-366	պոլիէթիենե եռաբաշխիչ DN40x40x32	հատ	1	3.034	3.034
8	22-366	ծկուն կցորդիչ DN40	հատ	3	2.190	6.569
9	22-366	պոլիէթիլենե ամկյունակ DN40	հատ	8	2.753	22.026
10	22-384	արույրե փական Φ40մմ	հատ	1	8.358	8.358
11	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0.700	68.831	48.182
12	11-2	բնահողի տովանում խճով դիտահորի տակ	100մ²	0.005	40.593	0.203
13	11-11	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ³	0.10	35.789	3.579
14	9-153	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տն	0.07	59.779	4.185
15	շուկա	Պողպ. խողովակ Φ530մմ	մ	0.50	69.392	34.696
16	շուկա	կափարիչ պողպ.քերթից 3մմ	մ²	0.283	12.782	3.617
17	շուկա	ծխնի L-150	հատ	1	0.701	0.701
18	26-79	պողպատե էլեմենտների հակակոռողիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ²	0.02	135.703	2.714
19	15-614	պողպատե խողովակի հակակոռողիոն ներկում 2 անգամ	100մ²	0.02	116.154	2.323
20	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ³	0.243	81.693	19.851
21	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	25.00	1.052	26.306
22	1-1184	բնահողի տովանում	մ³	269.00	0.243	65.320
23	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ³	32.00	1.052	33.672
		<u>Մարիչ հոր</u>				
1	9-153	Մետաղական շինվածքներ մարիչ հորի տեղադրման համար	տն	0.176	59.779	10.521
2	շուկա	Պողպ. խողովակ Φ630x8մմ	մ	1.40	84.112	117.757
3	շուկա	Պողպ. խողովակ Φ102x3մմ	մ	1.20	3.812	4.574

		օդաքող Փ100	հատ	1	1.402	1.402
շուկա		շերտապողպատ 6նմ	տն	0.0431	542.523	23.383
6	26-79	պողպատն էլեմենտների հակակոռողիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0.04	135.703	5.428
		<u>Զրախմանց</u>				
1	1-1612	ջրախմանցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փոելով տեղում	1000մ ³	0.0033	93.822	0.310
2	1-969	նույնը ձեռքով	մ ³	0.70	1.295	0.907
3	11-6	խճի նախաշերտ 10սմ	մ ³	6.8	16.417	111.638
4	22-74 գ-0.5 շուկա	պողպատն կիսախողովակների տեղադրում Փ530x6նմ	գծմ	5.5419	36.130	200.227
5	շուկա	պողպատն խողովակների կիսում Փ530x6նմ	գծմ	6.00	2.313	13.876
6	9-153	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տն	0.1955	59.779	11.687
7	շուկա	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5նմ	մ	10.12	7.710	78.028
8	շուկա	Պողպ.թերթ 6նմ	տն	0.0104	542.523	5.642
9	շուկա	Պողպ.թերթ 5նմ	տն	0.0173	539.439	9.332
10	շուկա	Պողպ.խողովակՓ15նմ	մ	24.02	0.646	15.523
11	շուկա	Պողպ.խողովակՓ32նմ	մ	4.30	0.953	4.099
12	22-366	պողպատն եռաբաշխիչ Փ32x32x32	հատ	1	5.931	5.931
13	22-366	պողպատն անկյունակ Փ32	հատ	5	2.017	10.087
14	22-383	գմդային փական Փ 32նմ	հատ	3	7.452	22.357
15	շուկա	ճկուն կցորդիչ Փ32	հատ	2	1.262	2.523
16	շուկա	շերտապողպատ -40x4նմ	կգ	0.600	0.701	0.421
17	1-962	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1.00	4.475	4.475
18	6-20	քետոնն իհմքի կառուցում Բ-7.5 մակնիշի	մ ³	1.10	46.170	50.787
19	1-968	ավելորդ բնահողի փոշում տեղում ձեռքով	մ ³	1.00	1.052	1.052
20	15-614	մետաղական էլեմենտների հակակոռողիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0.27	116.154	31.362

Ընդամենք

2100.000

Առուն աշխատանքները կատարում է Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան

Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55

ՀՎՀՀ 07618909

ՀՀ 900402051248

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Ա. Սամարոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

4.S

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀՀԿ

Բանկը՝ «Ինեկորպանկ» ՓԲԸ

ՀՀ/ 2050022400701001

ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝
Լիազորված անձ
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

,՝Արտշին-1,, ՍՊԸ

Ք. Երևան, Կարապետյան 9

ՀՎՀՀ 01277633

ՀՀ 11811006695800

«ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրին

Ա. Դավթյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ.

4.S

Հավելված թիվ 2
 « 27 » 08 2020 թ. Կնքված
 ՀՀ-ՏՄԴ-ԳՀԱՀՁԲ-20/19-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒԹԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Դիլիջան համայնքի Հաղարձին բնակավայրի „Ռուստամի ուրթ“, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»
 «Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զարմախանա-2“, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»
 «Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զարմախանա-4“, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբ	Ավարտ
5	«Դիլիջան համայնքի Հաղարձին բնակավայրի „Ռուստամի ուրթ“, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»	27.08.2020թ.	01.11.2020թ.
7	«Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զարմախանա-2“, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»	27.08.2020թ.	01.11.2020թ.
9	«Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զարմախանա-4“, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»	27.08.2020թ.	01.11.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402051248
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
 վարչություն
 Համայնքի ղեկավար
 Ա. Սահմանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

, Արտշին-1,, ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կարապետյան 9
 ՀՎՀՀ 01277633
 ՀՀ 11811006695800
 «ԱՅՂԻ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն Ա. Դավթյան



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Դագմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀ
 Բանկը՝ «Ինեկորանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022400701001
 ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝
 Հիազորված անձ՝ Ա. Ռուստամյան



Ա. Ռուստամյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Հավելված N 3
 « 24 » 08 2020 թ. Կնքված
 ՀՀ-ՏՏԴՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/20-5 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅԹ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Իրավերով նախատե սված չափարա ժմի համարը	Գնումների պահով նախառեսվ ած միջանցիկ ծածկագրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախառեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			Իրավադարձ	Գիտություն	մարդու	ապրու	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	Ընդամենը
5	45451600	«Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրի „Ռուստամի ուրթ, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»	0	0	0	0	0	0	0	765000	1530000	1530000
7	45451600	«Դիլիջան համայնքի Հովհաննեսի բնակավայրի „Զարմախանա-2, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»	0	0	0	0	0	0	0	935000	1530000	1870000
9	45451600	«Դիլիջան համայնքի Հովհաննեսի բնակավայրի „Զարմախանա-4, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»	0	0	0	0	0	0	0	1190000	2380000	2380000
										1870000	1870000	1870000
										2380000	2380000	2380000
										1530000	1530000	1530000
										1530000	1530000	1530000
										1530000	1530000	1530000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 1

Դիլիջանի համայնքային տարած
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402051248
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
 վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա. Սամարյան



Ա. Սամարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

, Արտշին-1, ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կարապետյան 9
 ՀՎՀՀ 01277633
 ՀՀ 11811006695800
 «ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրին Ա. Դավթյան



Ա. Դավթյան
 /Անդրագործություն/
 Ա. Տ.

<Ուզմավարական զարգացման գործակալություն>

ՀԿ

Բանկը՝ «Ինեկորուանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ/ 2050022400701001
 ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝
 Հիազորված անձ



Հավելված թիվ 4
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
hh _____
հվիհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
hh _____
հվիհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԱԿԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագրի/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «_____»
«_____» 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալ մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների						
N	անվանումը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:
Կ. Ս.

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ. Ս.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ. Ս.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Պատվիրատովի անունը-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և Կապալսովի անունը-ի (այսուհետ՝ Կապալսու) միջև 20 թ. պայմանագրի կնքման ամսաթիվը -ին կնքված N պայմանագրի համարը գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալսուն 20 թ. հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն